

道孚县石油公司亚太城东加油站

道孚县亚太城东加油站竣工环境保护验收意见

2018年10月26日，道孚县石油公司亚太城东加油站主持召开了“道孚县亚太城东加油站”竣工环境保护验收评审会。验收小组由建设单位（道孚县石油公司亚太城东加油站），验收报告编制单位（四川众望安全环保技术咨询有限公司）和特邀专家组成（名单附后）。

验收小组查阅并核实了本项目建设、运营期环保工作落实情况。根据《道孚县亚太城东加油站竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

道孚县亚太城东加油站位于道孚县鲜水镇足湾村，本项目加油站占地总面积1322.78m²，设直埋卧式储油罐6个，其中0#柴油3个，93#汽油3个，容积均为20m³，加油机6台。另外加油区分设加油棚、站房、回车场地坪、围栏等构筑物，加油站运营后可达到1000t/a的供应量。

（二）建设过程及环保审批情况

道孚县亚太城东加油站（简称“本项目”）投资130万元修建加油站。该项目已于2003年12月建成并运行，根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省清理整顿环保违法违规建设项目工作方案的通知》（川办发[2015]90号），该项目为补办环评。本项目在2017年2月补做了环境影响评价，并于2017年6月取得道孚县环境保护和林业局批复，环评批复文号为道环林【2017】118号。。

（三）投资情况

工程总投资130万元，其中环保投资总计为15万元，占总投资的11.54%。

（四）验收范围

本次验收范围和环评评价范围一致，本项目由主体工程、公辅工程、办公生活设施及环保工程等组成。

二、工程变动情况

本项目属于补办环评，环评与实际情况一致，无重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

该项目生活用水量约 $0.84\text{m}^3/\text{d}$ ($306.6\text{m}^3/\text{a}$)，排水量 $0.67\text{m}^3/\text{d}$ ($245.3\text{m}^3/\text{a}$)，项目的生活污水经旱厕收集后用于项目周边农林灌溉，不外排。地坪冲洗水废水排放总量为 $0.56\text{m}^3/\text{次}$ ($20.5\text{m}^3/\text{a}$)。地坪冲洗水经隔油沉淀池处理后继续回用于地坪冲洗，不外排。

（二）废气

本项目生产的废气主要为卸油、储油、加油过程中挥发的少量有机废气，汽车尾气以及备用发电机使用过程中产生的废气。有机废气设置了油气回收装置，油气回收系统分为加油回收系统和卸油回收系统。汽车尾气排放属于小排放量、间断性无组织排放，通过控制车辆行驶速度降低影响。食堂油烟通过油烟净化装置处理后由内置烟道楼顶排放。

（三）噪声

项目运营期的噪声污染主要来源于项目区内来往机动车产生的噪声、加油泵、液压泵以及备用发电机等设备运行时产生的噪声。本项目在进站口设置减速警示牌；进出站口设置减速带；机动车辆进站减速、禁止鸣笛并且车辆进站后熄火，启动时保持平稳；对加油泵等设备噪声设置外加减噪措施，对噪声污染进行治理。

（四）固废

项目固废产生主要是生活垃圾、隔油池油泥、沾油棉纱、油抹布、油手套、油纸、油罐和污水处理设施污泥。生活垃圾分类收集至站内生活垃圾桶，及时清理外送，并由环卫部门统一清运处理。隔油池浮油、废棉纱、拖布、扫帚等含油固废暂存于危废暂存间，由有资质单位成都明旺再生物资回收有限公司处理。

四、环境保护设施调试结果

（一）污染物达标排放情况

1、废气

监测结果表明，厂界各监测点位无组织排放的 VOC 浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中 VOC 无组织排放浓度限值要求。监测结果表明，本项目的建设对大气环境影响较小。

2、废水

项目废水不外排。对地下水监测结果表明,场区内地下水中pH、SS、COD_{Cr}、BOD₅、氨氮、石油类的排放均达到《地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)》二类标准限值要求。

3、噪声

监测结果表明,厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中昼间2类区标准限值要求。监测结果表明,本项目的建设对声环境影响较小。

4、固废

本次未对项目固废进行监测,项目产生的固废有生活垃圾、预处理池产生的污泥、废旧包装材料、不合格产品和废机油。经过处理,企业内所有固体废物都会得到合理处置,不在厂区堆存,对环境影响较小。

五、工程建设对环境的影响

根据业主提供资料,施工单位优化了施工方案,施工噪声、施工废水、施工固废均得到合理处理。根据现场走访调查,施工期间和调试运行期未接到环境污染投诉,工程建设对环境的影响较小。

六、验收结论

综上所述,道孚县石油公司亚太城东加油站《道孚县亚太城东加油站》环保审批手续完善,该项目主体工程运行稳定,落实了环保设施的建议,验收监测期间各项污染物均实现达标排放。验收小组认为,同意项目环保设施验收。

七、后续要求

- 1、更新危废暂存间警示标识,建立危废台账,完善环境管理。
- 2、加强污水、废水设施的维护管理,确保污水不外排。
- 3、确保地下水监测井设置正常,定期监测地下水水质情况。

八、验收人员信息

验收人员信息见附表。

道孚县石油公司亚太城东加油站

2018年10月26日



道孚县石油公司亚太城东加油站

道孚县亚太城东加油站

竣工环境保护验收组成员



2018年10月26日

姓名	单位	电话	职务/职称	备注
一西	亚太城东加油站	15283620585		
岑斌岑布	亚太城东加油站	15884064556	站长	
长田化	西康江河中心	13880198888	技术	签字
高利	西华大学	13648090701	教授	
张华	四川省环境院	13708082888	高工	
魏志忠	甘孜州环境监测站	1305645197	高工	
汪盼	四川众望公司	18280024300	工程师	